


Gemeinde Teunz Gemarkung Fuchsberg

B	H	Bo	W	K	L
<p>2 Offenland und Gehölzstrukturen entlang der B22</p> <p>B + Bo: Versiegelung, Überbauung und bauzeitliche Beanspruchung von meso- bis eutrophen Gras- und Staudenfluren, Einzelgehölzen und Hecken mit naturschutzfachlich größtenteils geringer bis mittlerer Bedeutung im gesamten Baubereich.</p> <p>B + Bo: Versiegelung, Überbauung, bauzeitliche Beanspruchung und betriebsbedingte Beeinträchtigung von Intensivgrünland bei Bau-km 0+360 bis 0+510, St 2156, sowie von Extensivgrünland bei Bau-km 0+520 bis 0+610, St 2156, bei Bau-km 0+000 bis 0+060, SAD 42, und im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens.</p> <p>B+Bo+H: Versiegelung, Überbauung und bauzeitliche Beanspruchung eines Gebüsches stickstoffreicher, ruderaler Standorte (B116) bei Bau-km 0+470 bis 0+520, St 2156, sowie Verlust der Habitatsfunktion.</p> <p>B+Bo: Versiegelung, Überbauung und betriebsbedingte Beeinträchtigung eines nach §30 BNatSchG bzw. Artikel 23 Abs. 1 BayNatSchG geschützten Bachauenwaldes (L513-WA91E0*) entlang des Cederbachs bei Bau-km 0+610 bis 0+620, St 2156, sowie betriebsbedingte Beeinträchtigung des Cederbachs.</p> <p>B+Bo: Versiegelung, Überbauung, bauzeitliche Beanspruchung und betriebsbedingte Beeinträchtigung einer nach §30 BNatSchG bzw. Artikel 23 Abs. 1 BayNatSchG geschützten mäßig artenreichen Feuchtwiese (G221-GN00BK), Funktionsverlust des Biotopwertes im Bereich Bau-km 0+620 bis 0+630, St 2156.</p> <p>B: Geringe, aufgrund der Vorbelastungen nicht erhebliche Beeinträchtigung der Funktionsbeziehungen am Cederbach durch die Errichtung der neuen Trasse; keine diesbezüglichen Beeinträchtigungen im Bereich der vorhandenen Straßenquerungen.</p> <p>H: Beeinträchtigung der europarechtlich geschützten Tierart Zauneidechse.</p> <p>B: Versiegelung und Überbauung von teilversiegelten und unversiegelten, jedoch bereits teilweise anthropogen veränderten Flächen in Teilabschnitten</p> <p>W: Geringfügige, unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegende Reduzierung der Grundwassererneubildung und Beeinträchtigung der Schutzgüter Klima und Luft</p> <p>L: Erhebliche lokale Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das geplante Überführungsbauwerk (ca. Bau-km 0+120 bis 0+160, SAD 42) einschließlich der Dammböschungen (St 2156 und SAD 42) sowie der Verlust der landschaftsbildprägenden, mehrreihigen Esche durch das geplante Regenrückhaltebecken. Die Erholungseignung wird nicht nennenswert beeinträchtigt.</p>					



B	---	Bo	---	---	---
<p>1 Waldgebiete westlich von Teunz</p> <p>B: Versiegelung, Überbauung, bauzeitliche Beanspruchung und betriebsbedingte Beeinträchtigung von Nadelholzforsten bei Bau-km 0+300 bis 0+360, St 2156.</p> <p>Bo: Versiegelung und Überbauung von teilversiegelten und unversiegelten jedoch bereits teilweise anthropogen veränderten Flächen in</p>					

Gemeinde Niedermurach Gemarkung Rottendorf

Bauwerk 1-03
Brücke S12156 über den Cederbach
Bau-km 0+612,8072
KW = 128,045 gon LW = 4,00 m
LH > 2,50 m (Bachsohle)
Länge = ca. 32,00 m

Bauwerk 1-01
Brücke SAD 42 über die B22
Bau-km 0+143,145
KW = 112,00 gon LW = 21,50 m
KH = 1,00 m LH = 4,70 m
BcG > 10,10 m

Bauwerk 1-04
Brücke B22 über den Cederbach
Bau-km 0+341,89
KW = 53,03 gon LW = 4,00 m
LH > 2,50 m (Bachsohle)
Länge = ca. 21,00 m

Bauwerk 1-02
Brücke SAD 42 über den Cederbach
Bau-km 0+178,1653
KW = 83,45 gon LW = 4,00 m
LH > 2,50 m (Bachsohle)
Länge = ca. 38,00 m

ZEICHENERKLÄRUNG

Biotopfunktion

Biototypen

- A11** Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation
 - B112-WG00BK** Mesophile Gebüsch / Hecken
 - B113-WG00BK** Sumpfgebüsch
 - B116** Gebüsch / Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standort
 - B311** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, junge Ausprägung
 - B312** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere Ausprägung
 - G11** Intensivgrünland
 - G12** Intensivgrünland, brachgefallen
 - G211** Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland
 - G212** Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland
 - G221-GN00BK** Mäßig artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiesen
 - K11** Artenarme Säume und Staudenfluren
 - K122** Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren, frischer bis mäßig trockener Standorte
 - K123** Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren, feuchter bis nasser Standorte
 - L513-WA91E0*** Quellrinnen, Bach- und Flussauenwälder, alte Ausprägung
 - L542 bzw. L542-WN00BK** Sonstige gewässerbegleitende Gehölze, mittlere Ausprägung
 - L711** Nicht standortgerechte Laub(misch)wälder einheimischer Baumarten, junge Ausprägung
 - N711** Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, junge Ausprägung
 - N712** Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung
 - P21** Privatgärten und Kleingartenanlagen, strukturarm
 - P42** Land- und forstwirtschaftliche Lagerflächen
 - S131** Eutrophe Stillgewässer, bedingt naturfern bis naturfern
 - V11** Verkehrsflächen des Straßen- und Flugverkehrs, versiegelt
 - V12** Verkehrsflächen des Straßen- und Flugverkehrs, befestigt
 - V32** Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, befestigt
 - V332** Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, bewachsen
 - V51** Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen
 - X11** Dorf-, Kleinsiedlungs- und Wohngebiete
- Grenze der Biotopkartierung
- amtlich kartierte Biotope mit Biotopnummer

Bezugsräume

- Abgrenzung des Bezugsraums
- Waldgebiete westlich von Teunz
- Offenland mit Gehölzstrukturen entlang der B22
- Siedlungsgebiet Teunz

Nachrichtlich

- Landschaftsschutzgebiet innerhalb des Naturparks Oberpfälzer Wald
- Feldkreuz

Faunistische Funktionsbeziehungen

- Austauschbeziehungen und Ausbreitungskorridor (Vö = für Vogelarten der Hecken und sonstige Gehölzlebensräume) nicht beeinträchtigt

Planungsrelevante Tierarten

- GOLD** Goldammer
- FESP** Feldsperling (Rote Liste Bayern Vorwarnstufe)
- FELE** Feldlerche (Rote Liste Bayern 3)
- DORN** Dorngrasmücke (Rote Liste Bayern Vorwarnstufe)
- GRSP** Grünspecht
- ZAUN** Zauneidechse (FFH-Richtlinie Anhang IV; streng zu schützende Art)
- MÄPE** Mädesüß-Perlmutterfalter (Rote Liste Bayern Vorwarnstufe)
- HEUS** Heuschrecken
Große Goldschrecke (Rote Liste Bayern 3)
Kurzflügelige Schwertschrecke (Rote Liste Bayern 3)
Sumpfschrecke (Rote Liste Bayern Vorwarnstufe)

Konfliktkennzeichnung

Nr. des Bezugsraumes	Bezeichnung des Bezugsraumes	Konflikt - Betroffenheit einer maßgeblichen Funktion innerhalb eines Bezugsraumes
1	B H Bo W K L	
L: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch....		Maßgebliche Funktionen des Bezugsraumes

Funktionskennzeichnungen

- B** Biotopfunktion
- H** Habitatfunktion
- Bo** Bodenfunktion
- W** Wasserfunktionen
- K** Klimafunktionen
- L** Landschaftsbildfunktion / landschaftsgebundene Erholungsfunktion

Technische Planung

- Trasse des geplanten Vorhabens
- Flächen der Baustellen-einrichtung
- temp. Umfahrung zur Bauzeit
- Rückbau der bestehenden Trasse

Wirkdistanzen

- Betriebsbedingte Wirkung (20 bzw. 50 Meter)

REMBOLD Landschaftsarchitekten WINDPAISSING 8 - 92507 NABBURG TEL.: 09606/1811 FAX: 09606/1324 info@buero-rembold.de www.buero-rembold.de		Datum	Name
bearbeitet	Nov. 18	M. Rembold	
gezeichnet	Nov. 18	M. Rembold	
geprüft	Nov. 18	M. Rembold	
Proj. Nr.	S23		
Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Amberg-Weilburg Königsplatz 1, 92509 Amberg, Tel. 09651/20710 Fax 09651/20711-180 0-688 post@staatsbauamt.bayern.de		Unterlage	101.2
Feststellungsentwurf		Blatt Nr.	1/3
B22 "Weiden i. d. Opl. - B20 (Cham)" Umbau der Kreuzung mit der St 2156 und SAD 42 bei Teunz		Datum	14.12.2018
Landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan		Zeichen	
Maßstab		1 : 1000	
<p>Aufgestellt: den 14.12.2018 Amberg, den 14.12.2018 Staatliches Bauamt Amberg-Weilburg Wasmuth, Ulf, Bauingenieur</p>			
<p>Ersetzt durch Tektur vom 30.11.2020 Unterlage 19.1.2A Blatt Nr. 112</p>			
Datum: S23		Date: 2018-12-14_Bestands_u_Konfliktplan.dwg	